
PRZEDMIAR - CZĘŚĆ BUDOWLANA

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
ADRES INWESTYCJI : 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 5 dz. Nr 1995/5
INWESTOR : Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
ADRES INWESTORA : 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 5 dz. Nr 1995/5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Edmund Hahn
DATA OPRACOWANIA : 17.07.2017



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.07.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Rozbudowa i przebudowy budynku szpitala wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem dz. nr 1995/5.			
1	Roboty budowlane	1	14
1.1	Roboty rozbiórkowe	1	1
1.2	Posadzki	2	4
1.3	Konstrukcje murowe	5	6
1.4	Sufity podwieszane	7	7
1.5	Elementy otworowe	8	8
1.6	Roboty malarskie - wykończeniowe	9	14

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbudowa i przebudowy budynku szpitala wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem dz. nr 1995/5.					
1		Roboty budowlane			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNNR-W 3 d.1. 0313-05 1	ST-PB-01. Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 30.77	m ² m ²	 30.770	 30.770
				RAZEM	30.770
1.2		Posadzki			
2	KNNR 2 d.1. 1208-01 2	ST-PB-01. Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2, 0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 57.73	m ² m ²	 57.730	 57.730
				RAZEM	57.730
3	KNNR 2 d.1. 1208-02 2	ST-PB-01. Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3 57.73	m ² m ²	 57.730	 57.730
				RAZEM	57.730
4	KNR 2-02 d.1. 1112-05 2	ST-PB-01. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 55.49+7.49	m ² m ²	 62.980	 62.980
				RAZEM	62.980
1.3		Konstrukcje murowe			
5	KNNR 2 d.1. 1702-02 3	ST-PB-01. Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 89.61	m ² m ²	 89.610	 89.610
				RAZEM	89.610
6	NNRNKB d.1. 202 0837-05 3	ST-PB-01. Ułożenie fartucha z glazury wokół umywalk 1.92	m ² m ²	 1.920	 1.920
				RAZEM	1.920
1.4		Sufity podwieszane			
7	KNNR 7 d.1. 0702-02 4	ST-PB-01. Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm 55.49	m ² m ²	 55.490	 55.490
				RAZEM	55.490
1.5		Elementy otworowe			
8	KNR 2-02 d.1. 1017-01 5	ST-PB-01. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone 7.8	m ² m ²	 7.800	 7.800
				RAZEM	7.800
1.6		Roboty malarskie - wykończeniowe			
9	KNNR 2 d.1. 1402-04 6	ST-PB-01. Trzykrotne malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych 189.66	m ² m ²	 189.660	 189.660
				RAZEM	189.660
10	KNR-W 2-02 d.1. 1520-02 6	ST-PB-01. Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego 89.610	m ² m ²	 89.610	 89.610
				RAZEM	89.610
11	KNR-W 2-02 d.1. 1218-01 6	ST-PB-01. Montaż odbi drzwiowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
12	NNRNKB d.1. 202 0842-02 6 analogia	ST-PB-01. Osadzenie listew kątowych 12.7	m m	 12.700	 12.700
				RAZEM	12.700
13	NNRNKB d.1. 202 0842-02 6 analogia	ST-PB-01. Osadzenie listew odbojowych 17.78	m m	 17.780	 17.780
				RAZEM	17.780
14	KNR 2-02 d.1. 2103-02 6	ST-PB-01. Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5.20	m	5.200	
				RAZEM	5.200