
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego wraz z lądowiskiem dla śmigłowców w Wysokim Mazowieckiem
ADRES INWESTYCJI : Wysokie Mazowieckie
INWESTOR : Szpital Ogólny w Wysokim Mazowieckiem
BRANŻA : Roboty drogowe

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Droga dojazdowa			
1	D-02.01. d.1 04	KNR 2-31 0813-03 + KNR 2-31 0812-03	Rozebranie krawężników betonowych 80	m m	 80,000	
					RAZEM	80,000
2	DM-00. d.1 00.00	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie gruzu z rozbiórek 3,6	m ³ m ³	 3,600	
					RAZEM	3,600
3	D-04.01. d.1 01	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02 + KNR 2-31 0103-02	Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 60\57 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem dna 645	m ² m ²	 645,000	
					RAZEM	645,000
4	DM-00. d.1 00.00	KNR 2-01 0211-07 + KNR 2-01 0214-04	Wywóz urobku samochodami samowładowczymi na odl. do 5 km 37	m ³ m ³	 37,000	
					RAZEM	37,000
5	D-08.01. d.1 01	KNR 2-31 0403-03 + KNR 2-31 0402-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem , beton 8,7 m ³ 159	m m	 159,000	
					RAZEM	159,000
6	D-04.02. d.1 01	KNR 2-31 0114-01 + KNR 2-31 0114-02	Podsypka-podbudowa grub.30 cm z pospółki 645	m ² m ²	 645,000	
					RAZEM	645,000
7	D-04.04. d.1 02	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 645	m ² m ²	 645,000	
					RAZEM	645,000
8	D-05.03. d.1 23a	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr.4 cm 645	m ² m ²	 645,000	
					RAZEM	645,000
9	D-07.06. d.1 02	KNR 2-31 0704-01	Bariery ochronne z rur stali satynowej 2	m m	 2,000	
					RAZEM	2,000
10	D-07.06. d.1 02	KNR 2-31 0702-01	Słupki bariarki 1,1 m ze stali satynowej 3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000
2			Płyta lądowiska			
11	D-04.01. d.2 01	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02 + KNR 2-31 0103-02	Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 60 cm pod płytę wraz z profilowaniem i zagęszczaniem dna 490	m ² m ²	 490,000	
					RAZEM	490,000
12	DM-00. d.2 00.00	KNR 2-01 0211-07 + KNR 2-01 0214-04	Wywóz urobku samochodami samowładowczymi na odl. do 5 km 294	m ³ m ³	 294,000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	294,000
13	D-08.01. d.2 01	KNR 2-31 0403-03 + KNR 2-31 0402-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem , beton 3,6 m3 65	m m	 65,000	
					RAZEM	65,000
14	D-04.02. d.2 01	KNR 2-31 0114-01	Podsypka z pospółki grub. 20cm -plyta lądowiska 490	m ² m ²	 490,000	
					RAZEM	490,000
15	D-04.04. d.2 02	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm 490	m ² m ²	 490,000	
					RAZEM	490,000
16	D-07.01. d.2 01	KNR 2-31 0706-07	Malowanie farbą znaków (krzyż +H) 48	m ² m ²	 48,000	
					RAZEM	48,000
3			Chodnik tunelu			
17	D-04.01. d.3 01	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 32 cm 245	m ² m ²	 245,000	
					RAZEM	245,000
18	DM-00. d.3 00.00	KNR 2-01 0211-07 + KNR 2-01 0214-04	Wywóz urobku samochodami samowładkowymi na odl. do 5 km 78	m ³ m ³	 78,000	
					RAZEM	78,000
19	D-08.03. d.3 01	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej 140	m m	 140,000	
					RAZEM	140,000
20	D-04.02. d.3 01	KNR 2-31 0104-01	Podsypka o gr. 10 cm 245	m ² m ²	 245,000	
					RAZEM	245,000
21	D-04.04. d.3 02	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm 245	m ² m ²	 245,000	
					RAZEM	245,000
22	D-05.03. d.3 04	KNR 2-31 0308-01	Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubości 12 cm 245	m ² m ²	 245,000	
					RAZEM	245,000