OZNACZENIE		D1		D1*		D2		D3		D3*		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10		D11		D12		D13		D14		D15		D16	
FUNKCJA POMIESZCZENIA		POKOJE BADAŃ, PRACOWNIE, MAGAZYNY, POK.SOCJALNE, POM. BIUROWE POKOJE LEKARZY, POK.PRZYGOT.PIEL., POM.PRZYGOT.PACJ., ŚWIETLICA		ISTNIEJĄCY WĘZEŁ CIEPLNY KLATKA SCHODOWA MASZYNOWNIA, POM. SANITARNE KOMUNIKACJA, BRUDOWNIK REJE. BADAŃ SZPITALNYCH, PKT. POB. I ROZDZ. MATERIAŁU		POMIESZCZENIA SANITARNE, BRUDOWNIKI		SALE ŁÓŻKOWE, GAB. DIAGN.-ZABIEG., PROMORTE. KOMORA PRZYJĘĆ , POM. OBSERW., POM. PRZYG.		KOMORA PRZYJĘĆ APTEKI SZPITALNEJ PRZEDSIONEK		CATERING		CATERING		OBSZAR DEZYNFEKCJI		CATERING		MAGAZYN		SALA OINK, SALA PORODOWA 2-STANOWISKOWA, PRZYGOTOWANIE PACJENTA SALA INTENS. NADZORU		SALA ŁÓŻKOWA, ZAPLECZE BUFETU		SALA CIĘĆ CESARSKICH		ŁAZIENKA WÓZEK-WANNA		ŚLUZA MATERIAŁOWA		GABINET LEKARSKI, POM. PORZ. POKÓJ SOCJALNY, GIPSOWNIA, GAB. DIAGN.-ZAB.		OCHRONA, REJESTRACJA		POMIESZCZENIA SANITARNE,	
SCHEMAT																																					
WYM.W ŚWIETLE ŚCIANY		102.5/210		102.5/210		102.5/210		122.5/210		122.5/210		112.5/210		137.5/210		152.5/210		122.5/210		92.5/210		132.5/210		102.5/210		142.5/210		122.5/210		102.5/210		102.5/240		102.5/240		102.5/240	
WYM.W ŚWIETLE OŚCIEŻY		95/205		95/205		95/205		115/205		115/205		105/205		130/205		145/205		1150/205		85/205		125/205		95/205		135/205		115/205		95/205		95/235		95/235		95/235	
LEWE/PRAWE		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
NISKI PARTER	ILOŚĆ	37	58	2	4	13	22	2	3	2		3	1	1			5	2			2											3	1		1	3	2
	SUMA	95		6		35		5		2		4		1		5		2		2												4		1		5	
WYSOKI PARTER	ILOŚĆ	37	44	4	4	23	17	8	17											1		2	2		1			1		1EZ		4	5	1		1	1
	SUMA	81		8		40		25												1		4		1				2		1		9		1		2	
I PIĘTRO	ILOŚĆ	14(1EZ)	16	2		22	14	21	8	1												1		1													
	SUMA	30		2		36		29		1												1		1													
II PIĘTRO	ILOŚĆ	14	12	3		19	14	19	5													1	1			dwuskrzydłowe											
	SUMA	26		3		33		24														2				1											
III PIĘTRO	ILOŚĆ	1	2	1	1																																
	SUMA	3		2																																	
ŁĄCZNA ILOŚĆ DRZWI		235		21		144		83		3		4		1		5		2		3		7		2		1		2		1		13		2		7	
MATERIAŁ		HPL		HPL		HPL		HPL		HPL		HPL		HPL		HPL		HPL		HPL		HPL		HPL		HPL		HPL		HPL		HPL		HPL		HPL	
KOLOR		RAL 9010		RAL 9010		RAL 9010		RAL 9010		RAL 9010		RAL 9010		RAL 9010		RAL 9010		RAL 9010		RAL 9010		RAL 9010		RAL 9010		RAL 9010		RAL 9010		RAL 9010		RAL 9010		FORNIR NATURALNY		RAL 9010	
UWAGI		*EZ-WYPOSAŻONE W ELEKTROZACZEPY		-USZCZELKI PĘCZNIEJĄCE WEWNĄTRZ SKRZYDŁA -P.POŻ. EI-30		-POWIERZCHNIA WENT. > 0,022 m2				-USZCZELKI PĘCZNIEJĄCE WEWNĄTRZ SKRZYDŁA -P.POŻ. EI-30						-DRZWI Z USZCZELKAMI ROZPRĘŻNYMI						-W SALI PORODOWEJ DRZWI Z USZCZELKAMI ROZPRĘŻNYMI				-DRZWI Z USZCZELKAMI ROZPRĘŻNYMI		-POWIERZCHNIA WENT. > 0,022 m2		*EZ-WYPOSAŻONE W ELEKTROZACZEPY						-POWIERZCHNIA WENT. > 0,022 m2	

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

SOSAK & SOSAK
biuro architektoniczne
ul. Zodiakalna 2, 10-712 Olsztyn
tel. (89) 5240240, tel./fax (89) 5240202
sosak@o2.home.pl | www.sosakarchitekci.pl

nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem wraz z lądowiskiem dla śmigłowców LPR.
adres:	ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
zamawiający:	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
branża:	ARCHITEKTURA — STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
temat:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ — skala 1:100
projekt wykonał:	**mgr inż. arch. STANISŁAW SOSAK** upr. bud. Nr 152/77/ OL CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW WM-0024 **mgr inż. arch. ANNA DĄBROWSKA - SOSAK** upr. bud. Nr 141/87/ OL CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW WM-0025
projekt opracował:	mgr inż. arch. Agnieszka Żarnijko mgr inż. arch. Karolina Czyż Inż. arch. Stanisław Zygmunt Sosak
projekt sprawdził:	mgr inż. arch. JERZY BOROWIK upr. bud. Nr 722/58 z art. 361 CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW WM-0146
	19 — nr rysunku

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

CZERWIEC 2016