



ZADANIE 3

- UWAGI:**
- W stropach i ścianach pozostawić otwory do przebiegu instalacji sanitarnych i elektrycznych zgodnie z projektem branżowym i projektem architektonicznym.
 - ŚCIANY WYKONAWCZE MURÓWKĄ PO WYKONANIU KONSTRUKCJI BUDYNKU
 - Ściany wypięgnięte murówką na pełną spoinę pionową podana na zaprawie cementowo-wapiennej. Należy stosować szczelną (min. 1cm) pomiatkę gęstą konstrukcyjną ściany wypięgnięcej w stropach. W przypadku konieczności wypięgnięcia przed wykonaniem zaprawić nadyż zrostki wzdłużnie uszybywając umieszczone w spoinach wspornych.

STROP ŻELBETOWY ZESPOLONY
 GR. PŁYTY STROPOWEJ - 25cm
 OTULINA ZBRÓJ - 2,5cm
 BETON C25/30
 STAL A-IIIIN /B500SP/
 STAL A-I /S235/

RYСУNEK ZAMIENNY

Pracownia projektowa WOJCIECHOWSKI Osiedlny ul.Dobrowieckiego 39		
Stadium : Projekt wykonawczy Branża : Konstrukcja	Przedmiot rysunku : RZUT MONTAŻOWY STROPU NAD I PIĘTREM - ZADANIE nr 3 Dobudowa klatki schodowej wraz z windą	
Nazwa i adres Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem. wraz z łącznikiem dla śmigłowców LPR	Projektant: mgr inż. Z. Wojciechowski upr. 202/890/L sprac.konstrukcyjny	99. nr 4Z
Opracowali: tech. Ewa Świkowska	Skala: 1:100	data 09.05.2017
Sprawdził: mgr inż. M. Szczygiłowska upr. WMM/0028/P00K/13 sprac.konstrukcyjny	data 09.05.2017	data 09.05.2017