Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 08.07.2020 r.
Znak sprawy: 11/2020

Wysokie Mazowieckie, 08.07.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego
Nr post. 11/2020

Zapytanie nr 1.
W dokumentacji projektowej jest mowa o wykonaniu poniższych robót i montażu urządzeń:
- wykonaniu posadzki z płytek gresowych w pomieszczeniu magazynu paliwa,
- montażu drzwi z samozamykaczem,
- wykonaniu cokołu pod pompę ciepła,
- wykonaniu ścianki przy zbiorniku paliwa,
- demontaż istniejących rurociągów preizolowanych,
- dostawie i montażu zmiękczacza jonowymiennego,

których nie uwzględniono w załączonych przedmiarach. Czy należy przedmiotowe roboty i urządzenia uwzględnić w ofercie cenowej?
Odpowiedź: Powyższe roboty ujęte są w przedmiarze poz. 42.

Zapytanie nr 2.
W pkt. 6 Projektu Wykonawczego wspomniano o montażu węzła ciepłowniczego w budynku gospodarczym, jednak ta kwestia w dalszej części opracowania nie została rozwinięta. Czy należy rozumieć, że montaż węzła nie wchodzi w zakres przewidzianych do wykonania robót?
Odpowiedź: Węzeł mieści się w pomieszczeniu w budynku gospodarczym, nie w budynku głównym. Przewidziane roboty są właśnie w tym pomieszczeniu w budynku gospodarczym.

Zapytanie nr 3.
Czy Zamawiający dysponuje Projektem robót elektrycznych? Czy należy uwzględnić wykonanie robót elektrycznych w tym: kablowanie urządzeń, montaż rozdzielnicy elektrycznej z niezbędnymi zabezpieczeniami i stycznikami?
Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje projektem eklektycznym. Należy uwzględnić w wycenie roboty elektryczne.

Zapytanie nr 4.
Czy Zamawiający przewidział zwiększenie mocy elektrycznej, potrzebnej dla pompy ciepła oraz ewentualną przebudowę złącza kablowego?
Odpowiedź: Zamawiający posiada wystarczającą moc elektryczną.

Zapytanie nr 5.
Proszę o podanie typu oraz długości przewodu WLZ zasilającego w energię elektryczną maszynownię z pompą ciepła.
Odpowiedź: Długość kabla WLZ typu YkY 5x6mm2 wynosi około 40 mb, który zasila w energię elektryczną istniejącą kotłownię olejową.

Kierownik Zamawiającego
Mariola Kucharewicz